

Uitvoeringsvoorwaarden TON projectstoffering BV stoffering per 01-01-2012

Om goed en efficiënt onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en zo de kwaliteit te realiseren welke u van ons mag verwachten vragen wij uw aandacht voor de volgende randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden:

DEKVLOEREN:

+Dekvloeren moeten vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon, stof- en vetvrij, droog en blijvend droog, vorm, druk, trekvast en voldoende vlak te zijn, e.e.a. overeenkomstig DIN 18365 en voldoende ruw voor aanhechting. Kanaalplaatvloeren dienen aan de onderzijde ingeboord te zijn / worden.

+Monolithisch afgewerkte betonvloeren met een toevoeging van curing-compound en renovatievloeren met resten van waterkit dienen gestraald te worden. Stralen geschiedt altijd op basis van nacalculatie of prijsopgave vooraf na plaatselijke beoordeling.

+Niet vlakke vloeren kunnen geëgaliseerd worden echter heeft de oorspronkelijke onvlakheid in de vloer altijd de neiging om door te tekenen of visueel terug te komen.

+Tenzij nadrukkelijk in onze offerte vermeld gaan wij er altijd vanuit dat de vloeren direct geschikt zijn om zonder verdere noodzakelijke bewerking te voorzien van de door ons aangeboden producten.

TAPIJT:

+Een gering kleurverschil als gevolg van stukverf tussen (en in)de banen onderling is niet te vermijden, een patroonverloop bij gedessineerd tapijt welke binnen de normering Önorm B 2236 valt dient te worden geaccepteerd. Op alle vloerbedekkingen geldt uitsluitend die garantie welke door de fabrikant is afgegeven.

+De relatieve luchtvochtigheid dient constant en tussen de 40 en 65 % te zijn Tijdens het leggen van vloerbedekkingen dient de omgevingstemperatuur minimaal 17° te zijn terwijl de vloertemperatuur minimaal 10° moet zijn .

HARDE VLOERAFWERKINGEN:

+Bij een harde (dampdichte) vloerbedekking mag de ondervloer resp. 0,5 tot 2,5 % restvocht bevatten, deze waarde dient gemeten te zijn met een CM-gerät. De relatieve luchtvochtigheid dient constant en tussen de 40 en 65 % te zijn Tijdens het leggen van vloerbedekkingen dient de omgevingstemperatuur minimaal 17° te zijn terwijl de vloertemperatuur minimaal 10° moet zijn .

+De ondervloer mag een maximale afwijking vertonen van 2 mm. gemeten onder een rei van 150 cm.

+Bij toepassing van vloerverwarming gelden buiten deze ook nog andere voorschriften , deze zijn op aanvraag beschikbaar.

SLOOPWERK:

+Bij het opnemen, c.q. slopen van vloerbedekkingen wordt altijd uitgegaan van één laag, niet asbesthoudende vloerbedekking. Onvoorziene reparaties en/of bewerkingen aan ondervloeren zijn altijd uitgesloten.

GEVOLGSCHADE:

+Buiten onze garantieverplichtingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfschades. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor een niet-tijdige levering wanneer deze te wijten is aan overmacht of aan de producten van door ons te verwerken, leveren materialen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat ten laste van onze AVB-verzekering wordt uitgekeerd.

+Wij gaan ervan uit dat u uw bestaande eigendommen zelf verzekerd hebt en houdt tegen risico's van brand en alle andere mogelijke schadeoorzaken zoals b.v. inbraak, wateroverlast enz.

+ Opdrachtgever dient vooraf aan te geven wanneer er kabels, buizen en of leidingen e.d. in, naast of op de vloer lopen die beschadigd kunnen worden als gevolg van onze werkzaamheden zoals boren, snijden of soortgelijke werkzaamheden.

ALGEMEEN:

*Bij het leggen van alle vloerbedekkingen dient de juiste vloer- en omgevingstemperatuur, alsmede de juiste relatieve luchtvochtigheid constant en continu aanwezig te zijn.

*De ruimtes dienen ontruimd, leeg, vrij van obstakels, bezemschoon en geheel tot ons ter beschikking te zijn.

*Indien nodig dient vertikaal transport kosteloos beschikbaar te zijn, eventuele kosten van huur e.d. zijn nooit inbegrepen bij onze offerte tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

*Indien een brand -meld systeem aanwezig is dient deze te zijn / worden uitgeschakeld.

*Water, elektra, ventilatie en verlichting dienen ruimschoots voldoende aanwezig te zijn.

*Tevens dient per werk en/of verdiepingsvloer een afsluitbare verwarmde opslagmogelijkheid voor materialen en gereedschappen kosteloos beschikbaar te zijn.

* Tijdens het schuren en/of egaliseren van de ondervloeren is het niet te vermijden dat er stof vrijkomt, het doorlekken van egaline als gevolg van niet waterdichte aansluitingen is een bouwkundige tekortkoming, aansprakelijkheid voor schades en /of gevolgschades die hierdoor zouden ontstaan wijzen wij af.

*Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen ontstaan aan plinten, wij adviseren u daarom de plinten na het leggen van de vloerbedekking af te lakken, aansprakelijkheid hiervoor zullen wij niet accepteren.

*Snijafval, reststukken en gesloopte vloerbedekkingen zijn eigendom van de opdrachtgever, tenzij duidelijk in onze offerte vermeld zullen de storting- en overige kosten voor afvoer aan de opdrachtgever worden doorberekend.

*De maatvoeringen, aantallen en/of prijzen kunnen variëren daar van tekening is ingemeten. Wij behouden ons het recht voor de werkelijk aantallen m^1 / m^2 in rekening te brengen.

*Prijzen zijn gebaseerd op een continu productie, een verletdag kost € 450,00 per mandag. Wijzigingen in planningen kort voor de uitvoering kunnen extra kosten als gevolg hebben, dit als gevolg van ingepland en/of ingehuurd personeel.

Wij behouden ons het recht voor deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen indien dit door ons binnen 24 uur na moment van wijziging word doorgegeven.

*Werkzaamheden door andere bedrijven in de zelfde ruimte kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd ten zij er door ons goedkeuring is gegeven.

*Uitvoering dient plaats te vinden op normale werkuren (maandag t/m vrijdag, tussen 7.00 en 16.00 uur), zonder onderbreking en in een logische volgorde.

TON